

掛 歩 表 公

エコ高知（佐川） 第8号

佐川町加茂管理型産業廃棄物最終処分場進入道路整備工事

壁面材・組立設置工

公表歩掛

(100)

金額：

内容：法面エント設置～グリッド敷設～まき出し・敷均し～締固め(二次転圧含む)
見積歩掛1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.71			[1]
特殊作業員	人	1.42			[1]
普通作業員	人	9.42			[1]
バックホリ運転 山積0.5m3_排出ガス対策型(第1次) 見積歩掛	日	2.94			[1]
諸雑費 47 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)

バックホリ運転

公表歩掛

(1)

金額：

内容：山積0.5m3_排出ガス対策型(第1次)
見積歩掛

1 日 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人	1			
軽油 一般用 ハトール給油	リ ッ トル	63			
バックホリ[クローラ型・標準型] 山積0.5m3(平積0.4m3) 排出ガス対策型(第1次)	供用日	1.30			
諸雑費	式	1			
	(1	日 当り)

水平排水材設置工

公表歩掛

(100)

金額：

内容：エントレンフィルター-EF-3 同等品
見積歩掛

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人	0.2			
盛土用フィルター エントレンフィルター EF-3 同等品	m	101			
諸雑費	式	1			
	(100	m 当り)
	(1	m 当り)

固定金具設置工

公表歩掛

(10)

金額：

内容：見積歩掛

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人	0.5			
普通作業員	人	1.0			
固定金具 排水管φ300用_亜鉛メッキ 取付ホルム含む	組	10			
諸雑費	式	1			
	(10	箇所 当り)
	(1	箇所 当り)

側溝蓋設置

公表歩掛

(10)

金額：

内容：170kg/枚超える
見積歩掛

1 m 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.1			[1]
特殊作業員	人	0.1			[1]
普通作業員	人	0.3			[1]
トラッククレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 ホベレタ付き	日	0.1			[1]
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(10	m 当り)
	(1	m 当り)

縞鋼板設置工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：1号たて溝
見積歩掛

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.20			[1]
特殊作業員	人	0.40			[1]
普通作業員	人	0.60			[1]
縞鋼板 1号たて溝_3.2×500×1680 止め金具含む	箇所	1			
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)

縞鋼板設置工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：2号たて溝
見積歩掛

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.50			[1]
特殊作業員	人	1.00			[1]
普通作業員	人	2.00			[1]
縞鋼板 2号たて溝_3.2×500×4470 止め金具含む	箇所	1			
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)

縞鋼板設置工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：3号たて溝
見積歩掛

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0.40			[1]
特殊作業員	人	0.80			[1]
普通作業員	人	1.20			[1]
縞鋼板 3号たて溝_3.2×500×2800 止め金具含む	箇所	1			
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)

進入防止柵設置工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：見積歩掛

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人	1.50			[1]
特殊作業員	人	1.50			[1]
普通作業員	人	3.00			[1]
諸雑費 20 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)

防音シート設置撤去工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：丸パイ 土中打込式_H=2.0m×L=54.8m
見積歩掛

1 箇所 当り

名称・規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人	1.00			[1]
特殊作業員	人	2.00			[1]
普通作業員	人	2.00			[1]
防音シート H=2.0m 全損	m ²	110			[1]
単管パイプ φ48.6×t2.4 全損	m	479			[1]
クランプ 直交・自在 全損	個	370			[1]
諸雑費 12.6% 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(1	箇所 当り)